

广利环审〔2021〕5号

广元市利州生态环境局 关于《快消食品加工包装生产线扩建项目 环境影响报告表》的批复

广元辉煌农产品加工有限公司：

你单位报送的《快消食品加工包装生产线扩建项目环境影响报告表》(以下简称“报告表”)收悉。经审查，现对该“报告表”批复如下：

一、该项目位于广元市利州区荣山镇荣山食品拓展园，实施快消食品加工包装生产线扩建项目建设。主要建设内容：本项目占地面积25亩，新建淋膜纸生产线1条，纸杯生产线4条，年加工淋膜纸3000吨，纸杯产品120万件。项目总投资11000万元，其中：环保投资32.5万元，占总投资的0.3%。

该项目符合国家现行产业政策，并已在全国投资项目在线审批监管平台进行备案，项目代码：(2020-510802-22-03-419461)JXQB-0003号。项目建设符合当地规划。

二、该项目业主在严格执行报告表提出的各项环保措施时，重点应做好以下工作：

营运期

废水：①食堂废水先经隔油池预处理后，再和其他生活废水经化粪池处理由园区污水管网排入泉坝污水处理厂。②生产厂房内设置小型污水处理设备，生产废水经污水收集池+沉淀池+污水处理设备处理后进入清水池，排入泉坝污水处理厂。

废气：①淋膜机、印刷机封闭，废气经管道收集后通过喷淋水塔+UV 光氧+活性炭处理后经排气筒排放。②纸杯机生产线设置集气罩，废气通过 UV 光氧+活性炭处理后经排气筒排放。③食堂油烟经油烟净化装置处理后排放。

噪声：①选用低噪设备。②车辆控制车速、禁止鸣笛。③加强设备维护、管理，合理安排装卸时间，避免午间和夜间装卸。

固体废物：①生活垃圾收集后由环卫部门统一处理。②沉淀池底泥定期清掏后交由具有一般工业固废资质的公司处理。③废包装材料、边角料收集后出售至废品收购公司。

危险废物：①必须集中分类进行收集后暂存至危废暂存间，再交由有相应资质的单位回收处置，做好转运联单制度。②危废暂存间应按照国家相关规定进行建设和分区防渗处理。

地下水污染防治：①区域地面均进行硬化。②按各功能单元所处的位置，划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。③重点防渗区：危险废物暂存间、油墨暂存间。采取环氧树脂+防渗混凝土进行防渗处理，防渗技术满足等效粘土防渗层 $Mb \geq 6.0m$ ， $K \leq 10^{-10}cm/s$ 。一般防渗区：一般固废暂存间、化粪池。

采取防渗混凝土进行防渗处理，防渗技术满足等效粘土防渗层 $Mb \geq 1.5m$ ， $K \leq 10^{-7}cm/s$ 。简单防渗区：厂区其他区域进行简单防渗。

三、根据报告表预测，项目实施后污染物总量控制指标为有机废气 VOCs 0.039 吨/年，总量指标来源已经广元市利州生态环境局确认（广利环办函〔2021〕3 号）。新增主要污染物排放实行等量或减量替代，原则同意将广元市阳晨汽车修理厂等汽修行业 VOCs 削减量用于替代广元辉煌农产品加工有限公司快消食品加工包装生产线扩建项目新增 VOCs 排放量，替代量 0.039 吨/年。

四、项目开工建设前，必须依法完备行政许可相关手续。

五、纳入排污许可证管理的行业，必须按照国家排污许可证有关管理规定要求，申领排污许可证，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你单位应按规定标准和程序实施竣工环境保护验收。

六、项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模和地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评文件批复之日起，如工程超过 5 年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

七、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度，项目施工期间应向广元市利州生态环境保护综合行政执法大队书面报告环境保护工程建设执行情况。项目竣工后，必须按规定

的标准和程序进行配套建设的环保设施进行验收。经验收合格和向社会公开验收报告后，项目方可正式投入运营。否则，将按《建设项目环境保护管理条例》第二十二条、第二十三条的规定予以处罚。

八、请广元市利州生态环境保护综合行政执法大队加强该项的环境保护监督检查工作。

广元市利州生态环境局

2021年2月19日

抄送：广元市利州生态环境保护综合行政执法大队
